

Ajánlatkérő:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata

2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12.

Név :

PILISSZENTKERESZT FŐ UTCA

11108, J. BEKOTÓ ÚT

A munka leírása:

GYALOGJÁRDA ÉPÍTÉSE

Megnevezés	Költségvetés főösszesítő	
	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	0	0
1.1 Közvetlen önköltség összesen	0	0
2.1 ÁFA vetítési alap	0	
2.2 Áfa	27,00%	0
3. A munka ára	0	

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Felvonulási létesítmények	0	0
Zsaluzás és állványozás	0	0
Költségtérítés tételek	0	0
Irtás, föld- és sziklamunka	0	0
Útburkolat alap és makadámburkolat készítése	0	0
Kőburkolat készítése	0	0
Összesen:	0	0

Felvonulási létesítmények

Ssz.	Tételszá m	Tétel szövege	Menny. E	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	12-006-1- 0000001	Forgalomtechnikai terv szerinti táblasor kihelyezése	1	garn		0	0
2	12-011- 1.1- 0025001	Mobil w.c. bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással Mobil W.C. bérleti díj/hó	1	db		0	0
3	12-012- 1.1.1- 0025002	Konténer bérleti díj elszámolása, raktár konténer, 10,00 m ² alapterületig Raktár konténer, 10,00 m ² -ig, bérleti díj/hó	1	db		0	0
4	12-012- 1.2.1- 0025005	Konténer bérleti díj elszámolása, iroda konténer 10,00 m ² alapterületig Iroda konténer, 10,00 m ² -ig, bérleti díj/hó	1	db		0	0
4		Munkanem összesen:				0	0

Zsaluzás és állványozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. E	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	15-017-3	Biztonsági védőkorlát készítése gömbfából, deszkából	100 m			0	0
Munkanem összesen:						0	0

Költségtérítés tételek

Ssz.	Tételszá m	Tétel szövege	Menny. E	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	19-053- 1.4.1	Szakfelügyelet biztosítása építés idejére	3 nap			0	0
2	19-053- 1.4.3	Közterület igénybevéeli díj ELŐIRÁNYZAT	150 m			0	0
3	19-010- 1.21.1	Általános teendők befejezés szakaszában, átadás - átvétel, jegyzőköny elkészítése	1 db			0	0
Munkanem összesen:						0	0

Irtás, föld- és sziklamunka

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. E	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-002-1.2	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,1-200,0 m között	24,9 m3			0	0
2	21-003-5.2.1.3.1	Munkaárok földkiemelése JÁRDA SZEGÉLY területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban,	49,8 m3			0	0
3	21-003-5	Földkitermelés bevágásban, föld elterítés tömörítéssel feltöltésben földmozgatás 50m-en belül	49,2			0	0
4	21-004-4.1.2-0120723	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású kavics THK 0/32 Q-TT Ártánd	18,68 m3			0	0
5	21-004-5.1.1.1	Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	124,5 m2			0	0
6	21-004-7.2	Padka és elválasztó sáv készítése, felületrendezés tömörítés nélkül, helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, egyéb anyagból (nyers homokos kavics,	18 m3			0	0
7	21-005-1.1.1	Kisméretű csatorna (nyílt árok) építése 1,00 m2 szelvényig, kézi erővel bármely konzisztenciájú talajban, talajosztály: I-II.	32 m3			0	0
8	21-008-2.2.3	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95%	18,68 m2			0	0
9	21-008-3.1.1	Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig	246 m2			0	0

Irtás, föld- és sziklamunka

10	21-002- 1.2	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,1-200,0 m között	25 m3	0	0
11	21-011- 1.2.1	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV. Szállítással, elhelyezési díjjal	49,8 m3	0	0
12	21-004- 8.1.1	Rézsűképzés a kikerülő föld szállítóeszközre való felrakásával, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bevágásban, 11-20 cm vastagság között, talajosztály:I-IV	125 m2	0	0
Munkanem összesen:				0	0

Útburkolat alap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. E	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	61-003- 2.3- 0710020	Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése, 2,00 m sávszélességig, CKt-2 vagy CTt-2 jelű keverékből CTt-2 jelű stabilizált szemcsés talaj, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 40 B1)	15 m 3			0	0
Munkanem összesen:						0	0

Kőburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. E	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	62-002- 1.4.1- 0610703	Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélyköből, 25 cm hosszú elemekből A Beton-Viacolor kiemelt szegélykő, 30x25x15 cm, szürke C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $D_{max} = 16$ mm, m = 6,3 finomsági modulussal	12 m			0	0
2	62-002- 2.3- 0610704	Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapgerendával, hézagolással, 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből A Beton-Viacolor süllyesztett szegélykő, 40x20x15 cm, szürke C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $D_{max} = 16$ mm, m = 6,3 finomsági modulussal	10 m			0	0
3	62-002- 21.3- 0610721	Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből A Beton-Viacolor kerti szegélykő, 100x5x25 cm, szürke	158 m			0	0
4	62-003- 8.1- 0611401	Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolóköből soros, halszálla, parketta vagy kazettás kötésben, homokagyazatba fektetve,	124,5 m 2			0	0
4		Munkanem összesen:				0	0